

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทวงบ้านพระ หมู่ที่ 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านไฉ</p>		
<p>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 214,000...บาท</p>		
<p>3. ลักษณะงาน โดยสังเขป จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่ดินนายเกลี้ยง...นาขุนทด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณที่ดินนายแดง...วง ขุนทด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ตบ.ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. พร้อมบดทับแน่นและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบก่อสร้าง ของ อบต.ด่านไฉ เลขที่ 5/2561</p>		
<p>4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 216,000 บาท มีงบประมาณเบิกจ่าย 214,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</p>		
<p>5. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>		
<p>5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ.ปร. 4)</p>		
<p>5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ.ปร. 5)</p>		
<p>6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		
1. นายศุภกร อิมวัฒน์กุล	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญญาکانต์ ปิตุภูมิบุรีรักษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นางเรณู ทะสุนทร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

งานโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านพระ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระ หมู่ที่ 3 ตำบลดำเนิน อำเภอดำเนินขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ...5./2561


ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	156,710.40	1.3624	213,502.25	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00		
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				216,502.25		
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				216,000.00		
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)		ราคา/ ตร.ม.	66.7194 บาท/ตร.ม.	

มีงบประมาณเบิกจ่าย 214,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)
ผอ.กองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ว่าที่ร้อยโท..........เห็นชอบ

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ปิตุภูมิรักษ์)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายสำรวย นีขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางเรณู ทะสุนทร)

รายละเอียดงานประมาณการราคาก่อสร้าง

งานโครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านพระ หมู่ที่ 3

จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่ดินนายเกลี้ยง นาขุนทด ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณที่ดิน นายแดง วงขุนทด

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 5/2561 ประมาณราคาวันที่ 19 มกราคม 2561

ประมาณการโดย นายศุภกร อิมวัฒน์กุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก	ตร.ม.	3,200	-	-	1.69	5,408.00	5,408.00	
	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	ลบ.ม.	320	472.82	151,302.40	-	-	151,302.40	
	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น (ผิวหลวม)								
	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.								
	รวม							156,710.40	
	factor f 1.3624							213,502.25	
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3000.00				3,000.00	
								216,502.25	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							216,000.00	บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง