

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านดอนขาม หมู่ที่ ๗ - ที่สาธารณะบึงปรือ หมู่ที่ ๘  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านดอนขาม หมู่ที่ ๗ - ที่สาธารณะบึงปรือ หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการการ ค่าพิกัด E ๘๐๘๗๖๑ N ๑๖๗๓๓๖๗ บริเวณที่สาธารณะบึงปรือ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ค่าพิกัด E ๘๐๘๕๒๒ N ๑๖๗๓๑๘๔ บริเวณที่ดิน นายสุนัน เตียขุนทด ดำเนินการปรับแก้ระดับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแก้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบก่อสร้าง อบต.ดำเนิน แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร อิมวัฒน์กุล	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางภาวิณี ใหม่คามิ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปัญญาสิริย์ แคล้นเทียะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

งานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง บ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 - ที่สาธารณะบึงปรือ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ปรับแก้ระดับพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแก้ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

พร้อมลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ .....11/2562

ประมาณการเมื่อ วันที่...7...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	350,328.15	1.3624	477,287.07	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- ล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ประกันผลงาน 0%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				477,287.07	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				477,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ราคา/ตร. 140.3785

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางภาวิณี ใหม่คามิ)

ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปัญญาสิริย์ แคล่สันเทียะ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสำรวย นีขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

รายละเอียดงานประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 - ที่สาธารณะบึงปรีอ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ปรับเกลี่ยระดับพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

พร้อมลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 11/2562 ประมาณราคาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายศุภกร อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,000.00		-	1.68	13,440.00	13,440.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลือบดทับแน่น กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	510.00	660.565	336,888.15	-	-	336,888.15	
	รวม							350,328.15	
	factor f 1.3624							477,287.07	
	ป้ายโครงการ							-	
								477,287.07	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							477,000.00	บาท

(ลงชื่อ)

  
(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ