

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการการ ค่าพิกัด E.๘๐๔๒๗๔ N.๑๖๗๐๙๑๗ บริเวณที่ดินนายเข้ม สุขขุนทด ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ค่าพิกัด E.๘๐๓๕๘๔ N.๑๖๗๐๖๓๙ บริเวณที่ดิน นายมานะ เสวขุนทด ดำเนินการปรับเกลี่ยระดับพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมมัดทับ แน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบก่อสร้าง อบรม.ด่านใน แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกร อิมวัฒน์กุล | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวธัญญ์พิชชา นอขุนทด | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์สิทธิ์ ชิมใหม่ | ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ | กรรมการ |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

งานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่4/2562

ประมาณการเมื่อ วันที่...7...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,750.40	1.3624	494,211.14	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				494,211.14	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				494,000.00	
(ตัวอักษร)		(ใส่แผนกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ)			

ราคา/ตร. 137.2808

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญญ์พิชชา นอขุนทด)

ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ชิมใหม่)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสำรวย นีขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

รายละเอียดงานประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.4

งานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 1 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 4/2562 ประมาณการวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายศุภกร อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,600.00		-	1.68	6,048.00	6,048.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	540.00	660.560	356,702.40	-	-	356,702.40	
	รวม							362,750.40	
	factor f 1.3624							494,211.14	
	ป้ายโครงการ							-	
								494,211.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							494,000.00	บาท

(ลงชื่อ)



(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ