

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๖  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านโน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการการ ค่าพิกัด E.๘๑๑๑๗๙  
N.๑๖๗๘๐๒๒ บริเวณที่ดินนางประนอม งามขุนทด ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ค่าพิกัด E.๘๑๑๖๑๑ N.  
๑๖๗๗๕๕๗ บริเวณที่ดิน นางลำเจียก นันขุนทด ดำเนินการปรับเกลี่ยระดับพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม.พร้อมมดทับ  
แน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม  
แบบก่อสร้าง อบต.ด่านโน แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ พร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ พร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร อิมวัฒน์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสายฝน แพทย์สันเทียะ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายอนชา ลี้อำนวยกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

งานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ .....9/2562

ประมาณการเมื่อ วันที่...28....เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,120.90	1.3624	498,803.11	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- ล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				498,803.11	
<b>สรุป</b>					
คิดเป็นเงินงบประมาณ				498,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
ราคา/ตร.				138.556	บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวิฒนกุล)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายศุภกร อิมวิฒนกุล)

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(นายศุภกร อิมวิฒนกุล)

ผอ.กองช่าง


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสายฝน แพทย์สันเทียะ)

ว่าที่ร้อยโท..........เห็นชอบ

(ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอเนชา ลิ้มอำนวยกุล)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายสำรวย นีขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

รายละเอียดงานประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.4

งานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 6 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 9/2562 ประมาณราคาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายศุภกร อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลียปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,600.00		-	1.69	6,084.00	6,084.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลียบดทับแน่น กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	540.00	666.735	360,036.90	-	-	360,036.90	
	รวม							366,120.90	
	factor f 1.3624							498,803.11	
	ป้ายโครงการ							-	
								498,803.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							498,000.00	บาท

(ลงชื่อ)



(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ