

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการการ ค่าพิกัด E ๘๑๐๓๑๗ N ๑๖๗๔๑๘๒ บริเวณที่ดินนางนาค ฉัตรตะขน ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ค่าพิกัด E ๘๑๐๔๐๐ N ๑๖๗๔๑๔๒ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ สิ้นปรุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบก่อสร้าง อบต.ด่านใน แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ.ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร อิมวัฒน์กุล	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปัทมา ฐานิตศุภกานต์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางอำภรณ์ เพชรอำภัย	ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑	กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน ม.5

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอน ต.ดำเนิน อ.ดำเนินขุขท จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่8/2562

ประมาณการเมื่อ วันที่....13.....เดือน ...พฤษภาคม..... พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	185,080.74	1.3624	252,154.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				252,154.00	บาท
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		252,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
				ราคา/ตร.	630.3850

(ลงชื่อ).....*ok*.....ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*ok*.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....*ok*.....ตรวจ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....*ok*.....กรรมการ

(นางสาวปัทมา ฐานิตศุภกานต์)

ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(ฉัตรชัย แพร่งฝักแว่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

(ลงชื่อ).....*ok*.....กรรมการ

(นางอำภรณ์ เพชรอำภักย์)

(ลงชื่อ).....*ok*.....อนุมัติ

(นายสำรวย นีขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระ ม.3

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน ม.5 ต.ดำเนิน อ.ดำเนินเขต จ.นม. กว้าง(ม.) 4

ยาว(ม.) 100

หนา (ม.) 0.15

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประมาณโดย นายศุภกร อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ดำเนิน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นทางเดิม	400.00	ตร.ม.			1.70	680.00	680.00	ขนาดเบา
2	งานถมดินปรับระดับ ย...ม. พร้อมทำย	-	ลบ.ม.			48.73	-	-	
3	งานดินตัด ก. ม. ย. ม. หนาม.	-	ลบ.ม.			283.00	-	-	
4	คอนกรีต strength 240	60.00	ลบ.ม.	2,189.26	131,355.60	306.00	18,360.00	149,715.60	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	406.54	8,130.80	99.00	1,980.00	10,110.80	"
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร	400.00	ตร.ม.	36.00	14,400.00	5.00	2,000.00	16,400.00	ราคา กทม.
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 15 มม.	0.0890	ตัน	18,773.83	1,670.87	3,300.00	293.70	1,964.57	ราคาพาณิชย์ จว.
8	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 19 มม.	-	ตัน	18,437.38	-	3,300.00	-	-	"
9	เหล็กเส้นกลม SD 30 dia 16 มม.	-	ตัน	19,316.27	-	3,300.00	-	-	"
10	ไม้แบบ คีด 20%	30.00	ลบ.ฟ.	-	-	115.00	3,450.00	3,450.00	ค่าแรง/ตร.ม.
11	ลวดผูกเหล็ก	2.67	กก.	32.71	87.34	-	-	87.34	"
12	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	9.10	ลิตร	20.90	190.19	-	-	190.19	ราคา กทม.
13	โหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	410.00	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์ จว.
14	วางท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 1 จุด	-	ท่อน	1,177.57	-	235.51	-	-	ราคาพาณิชย์ จว.
15	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40	-	ท่อน	401.87	-	248.03	-	-	"
16	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60	-	ท่อน	612.82	-	396.65	-	-	"
17	งานบ่มคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	5.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
18	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
(1) รวมราคาค่าต้นทุน					156,317.04		26,763.70	185,080.74	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร อิมวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดำเนิน